

CAHIER DES CHARGES
TECHNIQUES

CHAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

« CONSULTATION N° 18/2022- ENICarthage »
« TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE ELECTRONIQUE-209
SIS AU LOCAL PRINCIPAL DE L'ENICARTHAGE »

Raison sociale :

Matricule fiscal :

• Lot n° 1 : Travaux de peinture.

N° Lot	Nature des travaux	Qté	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
01	- Fourniture et application de peinture, surfacaire sur mûr couleur au choix	90m ²	
	- Peinture surfacaire du plafond	69m ²	

• Lot n° 2 : Fourniture et pose des rideaux stores rouleaux.

N° Lot	Nature des travaux	Qté	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
02	- Fourniture et pose de 6 rideaux stores rouleaux avec caches de Dim 1,55/1,70 - Couleur à fixer ultérieurement. - Prospectus exigé	15,81m ²	

• Lot n°3 : Fourniture et revêtement du sol en moquette PVC.

N° Lot	Nature des travaux	Qté	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
03	- Fourniture et pose de moquette PVC y compris la fourniture et pose de plinthe et barre de seuil - Couleur à fixer ultérieurement.	60,50m ²	

• **Lot n°4 : Travaux d'électricité**

N° Lot	Nature des travaux	Qté	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
04	Fourniture, câblage et installation : - Fourniture et installation de 9 panels LED 60x60 encastrés.	09	
	- Fourniture et installation de 5 multiprises professionnelles « Marque professionnelle »	05	

• **Lot n° 5 : Travaux de faux plafond**

N° Lot	Nature des travaux	Qté	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
05	- Fourniture et montage de faux plafond	60,50m ²	
	- Fourniture et montage de corniche	26,50mL.	

• **Lot n° 6 : Menuiserie en Aluminium**

N° Lot	Nature des travaux	Qté	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
06	- Fourniture et pose d'une séparation en Aluminium De dimension : 3m/2m	01	

• **Lot n° 7 : Ameublement: Fourniture et pose**

N° Lot	Nature des travaux	Qté	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
07	- Paillasse sèche de 180x60x90 cm Chassie modulaire robuste en tube d'acier de 30x30mm piétement à vérin de mise à niveau, peinture époxy RAL Blanc, Plan de travail en MDF 25mm couvre champ 2mm avec Goulotte de marque professionnelle, équipé de 3 prises de courant 16A 2P+T de Marque professionnelle	06	
	- Fourniture de 18 chaises architecte	18	

NB : Le soumissionnaire est tenu de présenter des fournitures d'ORIGINE & du câblage PROFESSIONNEL. Le cas échéant, son offre sera automatiquement rejetée.

LE SOUMISSIONNAIRE

(Signature & Cachet)

.....le,